

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายไฮใหญ่ – ที่วัง หมู่ที่ 9 ตำบลที่วัง
จำนวน ๑ โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยการผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นจำนวนเงิน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
- प्र. ๔
- प्र. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกัญช์ อินทนู	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
๒. นายอุดร รัตนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๔. นางปารณีย์ เทวภักดิ์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๕. นายยุทธนา สุริยะผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


- ประเภท งานทาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่ใหญ่ - ที่วัง
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลที่วัง
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลที่วัง
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	344,478.42	1.4019	482,924.30	Factor F ผนตขก 2
2	งานป้ายโครงการฯ	5,000.00	1.0000	5,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			487,924.30	
	คิดเป็นเงินเพียง			487,000.00	
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	1,053.00	ตารางเมตร		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	462.49	บาท/ตารางเมตร		


(ลงชื่อ) ส. อ.  ประมาณราคา
(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกัญช อินทนู)
ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายอุตร รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ
(นายอุตร รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายกัญช อินทนู)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ส.อ.  คณะกรรมการ
(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ
(นางปารณีย์ เทวกักดี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการ
(นายยุทธนา สุริยะผล)
นายช่างโยธา

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่
ประมาณราคามือวันที่
กองช่าง เทศบาลตำบลที่ร้อง

ข้อมูลแผนงานลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายสีใหญ่ - ทุ่ง
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,053.00 ตร.ม.
หมู่ที่ 9 ต.ที่ร้อง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

31 ตุลาคม 2560
ราคามูลมีนเมื่อเพลิง โขลา 26.00 -26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวน(บาท)		
1	งานชั้นพื้นทางเดิม เกรดเบสียพร้อมบดอัด - พื้นทางเดิมวัสดุเป็นลาดยาง	1,053.00	ตร.ม.	0.00	0.00	14.95	15,742.35	15,742.35	
2	งานชั้นพื้นทาง พร้อมบดอัดแน่น - พื้นทางวัสดุเป็นหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. - ค่าขนส่งวัสดุ โดยรถบรรทุก 10 ล้อ และมิระยะทาง 10 กิโลเมตร รวม	157.95	ลบ.ม.	250.00		34.64			
	- อัตราค่ายุบดินเมื่อทับ (1.5) - ค่าดำเนินการ + เสียมราคา (ผสม) - ค่าดำเนินการ + เสียมราคา (บดทับ) รวมราคาต้นทุน	157.95	ลบ.ม.		0.00	542.80	85,735.26	85,735.26	
3	งานชั้นผิวจราจร - ลาดยางไปฟรีโด้	1,053.00	ตร.ม.	21.24	22,365.72	6.92	7,286.76	29,652.48	
	- ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	1,053.00	ตร.ม.	187.54	197,479.62	15.07	15,868.71	213,348.33	
4	งานอื่นๆ รวมค่าแรง และค่าวัสดุ		บาท					344,478.42	

(ลงชื่อ) ส. อ.....
(ลงนาม) หนุในน้ำ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง