

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 770.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 3,080.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 141.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 564.00 ตร.ม.

รวมระยะทางดำเนินการ 911.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 0.00 ตร.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล B7 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,940,441.44	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,940,441.44	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)	1,940,441.44	

พื้นที่ทั้งหมด 3,644.000 ตร.ม

ราคาเฉลี่ย 532.50 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รวยระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายอุดร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายกัญช์ อินทนู)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายประทีป ศรีแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกัญช์ อินทนู)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายอุดร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.คณะกรรมการ

(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายธรรมพร รวยระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายยุทธนา ศรียะผล)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.78	-	1.3984	2.49	-
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	564.00	16.73	9,435.72	1.3984	23.40	13,194.91
1.3	งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	627.45	12.29	7,711.36	1.3984	17.19	10,783.57
1.5	งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	89.36	557.94	49,857.52	1.3984	780.22	69,720.76
2	งานผิวทาง							
2.1	งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	564.00	38.94	21,962.16	1.3984	54.45	30,711.88
2.2	งานแทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	3,080.00	17.07	52,575.60	1.3984	23.87	73,521.72
2.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	564.00	319.35	180,113.40	1.3984	446.58	251,870.58
2.4	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	3,080.00	315.65	972,202.00	1.3984	441.40	1,359,527.28
3	งานผิวไหล่ทาง							
3.1	งานไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	36.44	260.00	9,474.40	1.3984	363.58	13,249.00
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	182.20	260.00	47,372.00	1.3984	363.58	66,245.00
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	3,443.50	27,548.00	1.3984	4,815.39	38,523.12
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แท่ง	1.00	5,787.77	5,787.77	1.3984	8,093.62	8,093.62
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แท่ง	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00
รวมค่าก่อสร้าง								1,940,441.44

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,384,039.93

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

(ลงชื่อ)

(นายธรรมพร รายระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.

(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าไฟ-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง
จำนวน ๑ โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๑,๗๐๓,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๙๑๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๖๔๔ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๔๐,๔๔๑.๔๔ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
- พร. ๔
- พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกำภู อินทนู	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
๒. นายอุดร รัตนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๔. นางปารณีย์ เทวภักดี	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
๕. นายยุทธนา สุริยะผล	ตำแหน่ง นายช่างโยธา