

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเอื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ทิวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทิวัง
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ -
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 250 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม หน้า 0.15 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล B10 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	717,623.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	717,623.35	
	คิดเป็นราคากลาง (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)	717,623.35	

พื้นที่ทั้งหมด 875.000 ตร.ม
 ราคาเฉลี่ย 820.14 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)ประมาณราคา
 (นายธรรมพร รวยระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ) ส.อ.ตรวจ
 (เฉลิมภพ หนูโนน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 (ลงชื่อ)ตรวจ
 (นายอุตร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ)เห็นชอบ
 (นายกัญช อินทหนู)
 ปลัดเทศบาล
 (ลงชื่อ)อนุมัติ
 (นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลทิวัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายกัญช อินทหนู)
 ปลัดเทศบาล
 (ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายอุตร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ) ส.อ.คณะกรรมการ
 (เฉลิมภพ หนูโนน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 (ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายธรรมพร รวยระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายยุทธนา สุริยะผล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเอื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	10.36	10,360.00	1.3984	14.49	14,487.42
1.8	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	222.50	531.01	118,149.73	1.3984	742.56	165,220.58
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	43.75	566.26	24,773.88	1.3984	791.86	34,643.79
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	875.00	368.54	322,472.50	1.3984	515.37	450,945.54
2.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	210.28	5,887.84	1.3984	294.06	8,233.56
2.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	59.50	133.25	7,928.38	1.3984	186.34	11,087.05
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	25.00	281.07	7,026.75	1.3984	393.05	9,826.21
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	260.00	-	1.3984	363.58	-
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	50.00	260.00	13,000.00	1.3984	363.58	18,179.20
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00
					509,599.08			
รวมค่าก่อสร้าง								717,623.35
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

509,599.08

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รวยระยั)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูโนน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง