

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง-บ้านในทอน หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง จำนวน ๑ โครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๗ ต้น (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วัง กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๕๖๐.๕๕ -บาท (หนึ่งล้านห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

- ประ. ๔
- ประ. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายเกียรติ อินทนู | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล |
| ๒. นายอุดร รัตนพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๓. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| ๔. นายธรรมพร รายระยับ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| ๕. นายสุนทร ชัยทอง | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย 403 (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง - บ้านโนนทอน หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ -
 ปริมาณงาน ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 37 ต้น

ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,000,560.54	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,000,560.54	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านห้าร้อยหกสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์)	1,000,560.54	

งานทั้งหมด 37.000 ชุด
 ราคาเฉลี่ย 27,042.18 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประมาณราคา
 (นายธรรมพร รวยระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.อ.ตรวจ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ตรวจ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ
 (นายกฤษณ์ อินทหนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)อนุมัติ
 (นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายกฤษณ์ อินทหนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.คณะกรรมการ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายธรรมพร รวยระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)ประมาณราคา
 (นายสุนทร ชัยทอง)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย 403 (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง - บ้านในทอน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานวางสายไฟฟ้า และฐานรับเสาไฟ							
	1.1 ฐานรับเสาไฟฟ้าสำเร็จรูป คสล.	ต้น	37.00	2,835.69	104,920.53	1.3984	3,965.43	146,720.87
	1.2 สายไฟฟ้า CV 0.6/ 1 kV 16 ตร.มม.	ม.	1,604.00	106.00	170,024.00	1.3984	148.23	237,761.56
	1.3 สายไฟฟ้า CV 0.6/ 1 kV 10 ตร.มม.	ม.	802.00	74.50	59,749.00	1.3984	104.18	83,553.00
	1.4 สายไฟฟ้า CV 0.6/ 1 kV 2 x 2.5 ตร.มม.	ม.	240.00	34.95	8,388.00	1.3984	48.87	11,729.78
	1.5 แท่งกราวด์ 5/8" x 2.4 เมตร	แท่ง	39.00	588.00	22,932.00	1.3984	822.26	32,068.11
	1.6 แมคเนติกคอนแทคเตอร์ 220V 40A 3P	ตัว	2.00	1,144.00	2,288.00	1.3984	1,599.77	3,199.54
	1.7 เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB 2P 40A	ตัว	2.00	2,400.00	4,800.00	1.3984	3,356.16	6,712.32
	1.8 โอเวอร์โวลต์ดีเลย์ 40A	ตัว	2.00	1,060.00	2,120.00	1.3984	1,482.30	2,964.61
	1.9 เฟสโปรแทคชั่น 220 V	ตัว	2.00	780.00	1,560.00	1.3984	1,090.75	2,181.50
	1.10 ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE PN6 40 mm.	ม.	730.00	34.00	24,820.00	1.3984	47.55	34,708.29
	1.11 ตู้เหล็กกันน้ำ 40 x 57 x 20 ซม.	ตู้	2.00	795.00	1,590.00	1.3984	1,111.73	2,223.46
	1.12 ท่อเหล็ก ขอบกลวงในช้ ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	1.00	687.00	687.00	1.3984	960.70	960.70
	1.13 ไฟโต้เซลล์แบบปรับค่าได้	ตัว	2.00	155.00	310.00	1.3984	216.75	433.50
2	งานครุภัณฑ์							
	2.1 เสาไฟถนนกิ่งเดียว 6 ม. พร้อมด้วย - โคมไฟถนนหลังเต่าหลอดแสงจันทร์แบบใช้บัลลาสต์ 250W	ชุด	37.00	10,870.00	402,190.00	1.0700	11,630.90	430,343.30
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แท่ง	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00
					59,749.00			
รวมค่าก่อสร้าง								1,000,560.54
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

334,693.53

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รวยระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายสุนทร ชัยทอง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง