

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายเจียน ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง
จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๑,๐๔๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๕๐ ตารางเมตร พร้อมท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๒ ช่อง x ๖.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เป็นจำนวนเงิน ๙๘๔,๕๖๙.๓๗.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

- ประ. ๔

- ประ. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายกัญช์ อินทนู

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

๒. นายอุดร รัตนพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๔. นายธรรมพร รายระยัย

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๕. นายยุทธนา สุริยะผล

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายยายเจียน ซอย 1 หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 217 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 759.5 ตร.ม หนา 0.15 ม. พร้อมท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 x 2 ช่อง x 6.00 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินทุนงานทาง	984,569.37	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	984,569.37	
	คิดเป็นราคากลาง (แก้ไขแผนแบบพิมพ์พื้นที่ทำร้อยละสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)	984,569.37	

พื้นที่ทั้งหมด 759.500 ตร.ม

ราคาเฉลี่ย 1,296.34 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)ประมาณราคา
(นายธรรมพร รายระยัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.อ.ตรวจ
(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ตรวจ
(นายอุดร รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ
(นายเกียรติ อินทนู)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)อนุมัติ
(นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายเกียรติ อินทนู)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
(นายอุดร รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.คณะกรรมการ
(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
(นายธรรมพร รายระยัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
(นายยุทธนา สุริยะผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายยายเจียน ขอย 1 หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	868.00	10.36	8,992.48	1.3984	14.49	12,575.08
	1.8 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	193.13	531.01	102,553.96	1.3984	742.56	143,411.46
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	37.98	566.26	21,506.55	1.3984	791.86	30,074.76
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	759.50	368.50	279,875.75	1.3984	515.31	391,378.25
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.50	210.28	5,151.86	1.3984	294.06	7,204.36
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	49.00	135.75	6,651.75	1.3984	189.83	9,301.81
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	21.70	281.07	6,099.22	1.3984	393.05	8,529.15
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	8.68	260.00	2,256.80	1.2764	331.86	2,880.58
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	43.40	260.00	11,284.00	1.2764	331.86	14,402.90
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,152.96	9,223.68	1.3984	1,612.30	12,898.39
6	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	1.00	271,789.90	271,789.90	1.2764	346,912.63	346,912.63
	กม.							
	ขนาด 2-1.80x1.80							
	ยาว 6.00 ม.							
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00
รวมค่าก่อสร้าง								984,569.37
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

453,596.05

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

271,789.90

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2764

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รายระยับ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง