

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองฉุด หมู่ที่ ๕ ตำบลที่วัง จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๕,๓๓,๕๒๒.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาด ๒ ช่อง x ๒.๔๐ เมตร x ๑๖๐ เมตร ความยาว ๑๐ เมตร ทำมุม ๑๕ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทางตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เป็นจำนวนเงิน ๕๗๙,๙๘๘.๑๒.-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๕
 - ๖.๒ แบบ พร. ๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกำภู อินทนู ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
 - ๗.๒ นายอุดร รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๓ สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - ๗.๔ นายธรรมพร รายระยับ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๗.๕ นายยุทธนา สุริยะผล ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 แห่ง 2 ช่อง x 2.40 เมตร x 1.60 เมตร ความยาว 10 เมตร ทำมุม 15 องศาทั้งแนวตั้งฉากแนวทาง
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลที่วัง

ชื่อโครงการ ถนนสายหนองฉัด ม.5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองฉัด ม.5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานท่อลอดเหลี่ยม	368,004.06	1.2764	469,720.38	- พื้นที่ปกติ
2	ค่างานต้นทุนงานทาง	24,880.12	1.3984	34,792.36	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน	55,027.25	1.3716	75,475.38	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	รวม	447,911.43			-เงินประกันผลงานที่ 0%
					-ภาษี 7%
4	ป้ายโครงการ	0.00	1.0000	0.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			579,988.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)			579,988.12	

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รายระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูโนน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ตรวจ

(นายอุดร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นายกฤษฎ์ อินทนู)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายเชาวลิท เจริญพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายกฤษฎ์ อินทนู)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายอุดร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.คณะกรรมการ

(เฉลิมภพ หนูโนน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายธรรมพร รายระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ

(นายยุพธนา สุริยะผล)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

แบบ ปร.4

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทิวัง

ค่างานต้นทุน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 แห่ง 2 ช่อง x 2.40 เมตร x 1.60 เมตร ความยาว 10 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวท

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองผีด ม.5 ต.ทิวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.							
1	งานดินขุด	99.84	ลบ.ม.	-	29.95	29.95	2,990.21	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	53.79	ลบ.ม.					
	- ค3 fc'=300ksc (Cube)	43.46	ลบ.ม.	1,686.00	498.00	2,184.00	94,918.82	
	- ค2 fc'=240ksc (Cube)	10.33	ลบ.ม.	1,614.79	436.00	2,050.79	21,184.66	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.71	ลบ.ม.	1,374.63	398.00	1,772.63	4,803.83	
4	งานเหล็กเสริม	5.86	ตัน					
	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	2,295.75	4,100.00	6,395.75	185.48	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.03	ตัน	18,944.21	4,100.00	23,044.21	599.15	
	- RB ขนาด 25 มม. (Dowel)	0.14	ตัน	22,079.62	3,300.00	25,379.62	3,553.15	
	- DB ขนาด 12 มม.	3.80	ตัน	20,209.64	3,300.00	23,509.64	89,266.10	
	- DB ขนาด 16 มม.	-	ตัน	19,768.51	3,300.00	23,068.51	-	
	- DB ขนาด 20 มม.	1.87	ตัน	22,594.08	2,900.00	25,494.08	47,622.94	
	- DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน	22,084.40	2,900.00	24,984.40	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	114.00	กก.	52.87	-	52.87	6,027.18	
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50%	100.13	ลบ.ฟ.	514.68	-	514.68	51,534.91	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	200.26	ตร.ม.	-	133.00	133.00	26,634.58	
7	ไม้ค้ำยันขนาด 4" x 4" x 4.00 เมตร	24.00	ตัน	-	-	-	-	
8	ตะปูตอกแบบ	50.07	กก.	53.74	-	53.74	2,690.76	
9	Joint Filler	5.45	ตร.ม.	280.00	-	280.00	1,526.00	
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	24.02	ลบ.ม.	566.26	36.00	602.26	14,466.29	
11	งานทางเบี่ยง	-	ม.	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนท่อลอดเหลี่ยม คสล.						368,004.06	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

แบบ ปร.4

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทิวัง

ค่างานต้นทุน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 1 แห่ง 2 ช่อง x 2.40 เมตร x 1.60 เมตร ความยาว 10 เมตร ทำมุม 15 องศา กับแนวตั้งฉากแนวท
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองฉิม ม.5 ต.ทิวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
2	งานบูรณะทางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บนท่อเหลี่ยม คสล.							
2.1	งานชั้นพื้นทาง พร้อมบดอัดแน่น - พื้นทางวัสดุเป็นหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.15 ม	12.00	ลบ.ม.	531.01	-	531.01	6,372.12	
2.2	งานชั้นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. - ลาดยางไพรโคต	80.00	ตร.ม.	28.65	-	28.65	2,292.00	
	- ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. ปูลาดผิวและบดทับบนผิว ไพร์โคต	80.00	ตร.ม.	202.70	-	202.70	16,216.00	
	รวมค่างานต้นทุนบูรณะทาง						24,880.12	
3	งานเรียงหิน					-	-	
3.1	งานหินเรียงยาแนว หนา 0.25 ม. พท. 50 ตร.ม.	12.50	ลบ.ม.	594.18	-	594.18	7,427.25	
3.2	งานคานยึดงานเรียงหิน	70.00	ม.	680.00	-	680.00	47,600.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเรียงหิน						55,027.25	

(ลงชื่อ)ประมาณราคา (ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(นายธรรมพร รายระยับ)

(เฉลิมภพ หนูโน้น)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง