

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน รอ.ภรดา-บ้านนายเจียม ส่งสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลที่วัง จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๑,๙๔๐.๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๖ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๐,๘๘๑.๙๘.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๕

๖.๒ แบบ พร. ๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกัญช์ อินทนู

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

๗.๒ นายอุดร รัตนพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๗.๔ นายธรรมพร รวยระยับ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๗.๕ นายยุทธนา สุริยะผล

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน รอ.ภราดา-บ้านนายเจียม สงสุข หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 596 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,086 ตร.ม หน้า 0.15 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล 17.00 - 17.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,650,881.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,650,881.98	
	คิดเป็นราคากลาง	1,650,881.98	
	(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)		

พื้นที่ทั้งหมด 2,086.000 ตร.ม
 ราคาเฉลี่ย 791.41 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)ประมาณราคา
 (นายธรรมพร รายระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.อ.ตรวจ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ตรวจ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ
 (นายเกียรติ อินทนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)อนุมัติ
 (นายเชาวลิต เจริญพงศ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติ อินทนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.คณะกรรมการ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายธรรมพร รายระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายยุทธนา สุริยะผล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้าน รอ.ภราดา-บ้านนายเจียม สงสุข หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,384.00	13.39	31,921.76	1.4019	18.77	44,751.12
1.8	งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	530.44	527.63	279,876.06	1.4019	739.68	392,358.25
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	104.30	564.16	58,841.89	1.4019	790.90	82,490.45
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	2,086.00	334.49	697,746.14	1.4019	468.92	978,170.31
2.2	งานรอยต่อเอนขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	66.50	209.80	13,951.70	1.4019	294.12	19,558.89
2.3	งานรอยต่อเอนหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	140.00	135.25	18,935.00	1.4019	189.61	26,544.98
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางหิคลูกเกี้ยวแต่ง	ลบ.ม.	59.60	380.05	22,650.98	1.4019	532.79	31,754.41
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	1.4019	-	-
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	119.20	224.00	26,700.80	1.4019	314.03	37,431.85
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	10.00	1,056.79	10,567.90	1.4019	1,481.51	14,815.14
5.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,601.36	12,810.88	1.4019	2,244.95	17,959.57
6	งานกำแพงปากทอคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับทอกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว (2 ด้าน)	แห่ง	1.00	3,600.12	3,600.12	1.4019	5,047.01	5,047.01
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1.00	-	-	1.0000	-	-
					1,161,192.23			
รวมค่าก่อสร้าง								1,650,881.98
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,161,192.23

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รายระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูโน้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง