

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองทราย ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลที่วัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๘,๙๓๗.๗๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองทราย ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกำภู อินทนู	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอุดร รัตนพันธ์	กรรมการ
๗.๓ นางปารณีย์ เทวภักดี	กรรมการ
๗.๔ นายธรรมพร รายระยับ	กรรมการ
๗.๕ นายสุนทร ชัยทอง	กรรมการ

๖๐231919-0007

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองทราย ซอย 3 หมู่ที่ 1

สาย คลองทราย ซอย 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่ 52 / 2566 ลงวันที่ ตุลาคม 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	508,937.74	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 2
สรุป	รวมราคากลาง (ห้าแสนแปดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)	508,937.74	

ระยะทางดำเนินการ

0.220 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

2,313,353.36 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายธรรมพร รายระยัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายอุดร รัตนพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายกัญช์ อินทนู)
ปลัดเทศบาลตำบลที่วัง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายประทีป ศรีแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองทราย ชอย 3 หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวัง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วทับ (ลึก 10 ซม.)	ตร.ม.	880.00	11.47	10,093.60	1.4054	16.11	14,185.54
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานพื้นทางหินลูบอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	141.90	466.77	66,234.66	1.4054	655.99	93,086.19
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานลาดแอสฟัลต์เพรมีคัต (PRIME COAT)	ตร.ม.	880.00	36.30	31,944.00	1.4054	51.01	44,894.09
3.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวเพรมีคัต	ตร.ม.	880.00	275.56	242,492.80	1.4054	387.27	340,799.38
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานสีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.50	147.22	809.71	1.4054	206.90	1,137.96
4.2	งานสีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	44.00	147.22	6,477.68	1.4054	206.90	9,103.73
4.3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	4,077.74	4,077.74	1.4054	5,730.85	5,730.85
รวมราคากลาง								508,937.74

(ลงชื่อ) (นายธรรมพร ราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคา

(ลงชื่อ) (นายอุตร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(ลงชื่อ) (นายกฤษณ์ อินหนู)

ปลัดเทศบาลตำบลวัง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) (นายประทีป ศรีแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลวัง

อนุมัติ