

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูกรัง หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลที่วัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๐๘,๗๓๓.๑๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกัญช์ อินทนู	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอุดร รัตนพันธ์	กรรมการ
๗.๓ นางปารณีย์ เทวภักดี	กรรมการ
๗.๔ นายสุนทร ชัยทอง	กรรมการ
๗.๕ นายธรรมพร รายระยับ	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูกรัง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์		
สาย	สายลูกรัง หมู่ที่ 8		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลที่วัง		
แบบเลขที่	6 /2568 ลงวันที่ 30 มกราคม 2568		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	20 พฤษภาคม 2568		
ลักษณะงานโดยสังเขป	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร		

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	608,733.19	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมราคากลาง (หกแสนแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)	608,733.19	

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,043,665.95 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายกันย อินทนู)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) คณะกรรมการ

(นายอุดร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) คณะกรรมการ

(นางปารณีย์ เทวกักดี)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายสุเทพ ชัยทอง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายธรรมพร รายระยับ)
วิศวกรโยธารับงาน

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายอุดร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายกันย อินทนู)

ปลัดเทศบาลตำบลที่วัง

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายกันย อินทนู)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวัง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานพื้นที่ทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น	ตร.ม.	800.00	11.67	9,336.00	1.4054	16.40	13,120.81
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 20 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	160.00	499.46	79,913.60	1.4054	701.94	112,310.57
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	34.50	841.41	29,028.64	1.4054	1,182.51	40,796.85
2.3	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	15.00	312.48	4,687.20	1.4054	439.15	6,587.39
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	700.00	401.32	280,924.00	1.4054	564.01	394,810.58
3.2	รอยต่อแผ่อ้อยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.50	273.91	2,876.05	1.4054	384.95	4,042.00
3.3	รอยต่อเสื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	56.00	184.68	10,342.08	1.4054	259.54	14,534.75
4	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
4.1	งานสีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.00	290.00	1,450.00	1.4054	407.56	2,037.83
4.2	งานสีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	40.00	290.00	11,600.00	1.4054	407.56	16,302.64
4.3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,981.20	2,981.20	1.4054	4,189.77	4,189.77
							รวมราคากลาง	608,733.19

ประมาณราคา

(นายธรรมพร รามะยัง)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ