

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสำราญ คงหนอง หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง
จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๗๕๒,๐๐๐.๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมทั้งก่อสร้างรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้าง ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๐ เมตร พร้อมทั้งบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เป็นจำนวนเงิน ๗๔๔,๘๘๘.๔๗ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

- פר. ๔

- פר. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายกำนุช อินทนู | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล |
| ๒. นายอุดร รัตนพันธ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๓. สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| ๔. นายธรรมพร รายระยับ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| ๕. นายมนตรี ศรีสวัสดิ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสำราญ คงหนอง หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ -
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 85 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม หน้า 0.05 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล B7 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	744,888.47	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	744,888.47	
	คิดเป็นราคากลาง	744,888.47	
	(เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)		

พื้นที่ทั้งหมด 255.000 ตร.ม
 ราคาเฉลี่ย 2,921.13 บาท/ตร.ม


(ลงชื่อ) ประมาณราคา
 (นายธรรมพร รวยระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ. ตรวจ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ตรวจ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) อนุมัติ
 (นายประทีป ศรีแก้ว)
 นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายกันย์ อินทนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) คณะกรรมการ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ. คณะกรรมการ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) คณะกรรมการ
 (นายธรรมพร รวยระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) คณะกรรมการ
 (นายมนตรี ศรีสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสำราญ คงหนอง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดรื้อผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	ตร.ม.	255.00	12.29	3,133.95	1.4019	17.23	4,393.48
	1.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	51.00	557.94	28,454.94	1.4019	782.18	39,890.98
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	255.00	414.09	105,592.95	1.4019	580.51	148,030.76
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	3.00	255.13	765.39	1.4019	357.67	1,073.00
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	21.00	172.07	3,613.47	1.4019	241.22	5,065.72
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	2.13	166.92	354.71	1.4019	234.01	497.27
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	17.00	166.92	2,837.64	1.4019	234.01	3,978.09
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	180.00	1,129.39	203,290.20	1.3752	1,553.14	279,564.68
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	20.00	4,225.21	84,504.20	1.3752	5,810.51	116,210.18
7	งานวางระบายน้ำ							
	7.1 วางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.90 ม. หนา 0.15 ม.	ม.	202.00	498.56	100,709.26	1.4019	698.93	141,184.31
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00
					538,256.71			
รวมค่าก่อสร้าง								744,888.47
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

538,256.71

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782

ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

1.3752

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รายระชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูในน้ำ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง