

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้าสิบ ซอย ๑ ตอน ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง
จำนวน ๑ โครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลที่วัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน ๑,๖๔๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๑,๓๙๖.๕๗.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกบาท
ห้าสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร. ๕

๖.๒ แบบ พร. ๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกัญช์ อินทนู

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

๗.๒ นายอุดร รัตนพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๓ สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้ำ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๗.๔ นายธรรมพร รายระยับ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๗.๕ นายยุทธนา สุริยะผล

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้าสิบ ซอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ -
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม หนา 0.15 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล B7 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,681,396.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,681,396.57	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)	1,681,396.57	

พื้นที่ทั้งหมด 1,800.000 ตร.ม
 ราคาเฉลี่ย 934.11 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ)ประมาณราคา
 (นายธรรมพร รายระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.....ตรวจ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)ตรวจ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ
 (นายเกียรติ อินทนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)อนุมัติ
 (นายประทีป ศรีแก้ว)
 นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นายเกียรติ อินทนู)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายอุดร รัตนพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.อ.....คณะกรรมการ
 (เฉลิมภพ หนูในน้ำ)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายธรรมพร รายระยับ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)คณะกรรมการ
 (นายยุทธนา สุริยะผล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้าสิบ ขอย 1 ตอน 2 หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,800.00	11.97	21,546.00	1.3984	16.74	30,129.93
	1.2 งานดินถมคันทาง (ลูกรัง) ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	-	234.46	-	1.3984	327.87	-
	1.3 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	450.00	557.94	251,073.00	1.3984	780.22	351,100.48
	1.4 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	90.00	1,079.00	97,110.00	1.3984	1,508.87	135,798.62
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,800.00	421.26	758,268.00	1.3984	589.09	1,060,361.97
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	36.00	255.97	9,214.92	1.3984	357.95	12,886.14
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	144.00	177.07	25,498.08	1.3984	247.61	35,656.52
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	33.75	289.22	9,761.18	1.3984	404.45	13,650.03
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	11.25	260.00	2,925.00	1.3984	363.58	4,090.32
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	90.00	260.00	23,400.00	1.3984	363.58	32,722.56
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	แห่ง	1.00	5,000.00	5,000.00	1.0000	5,000.00	5,000.00
					1,198,796.18			
รวมค่าก่อสร้าง								1,681,396.57
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,198,796.18

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รวยระยับ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส. อ.ตรวจ

(เฉลิมภพ หนูโน้น)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง