

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๙-๑๖๒ สายในค่าย เชื่อมถนนสายวงแหวนฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลที่วัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลที่วังกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๓๘,๓๒๓.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกัญช์ อินทนู	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอุดร รัตนพันธ์	กรรมการ
๗.๓ นางปารณีย์ เทวภักดิ์	กรรมการ
๗.๔ นายสุนทร ชัยทอง	กรรมการ
๗.๕ นายธรรมพร รายระยับ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.19-162 สายในค่ายเชื่อมถนนสายวงแหวนฝั่งตะวันออก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ -
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล B7 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	838,323.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	838,323.00	
	คิดเป็นราคากลาง (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)	838,323.00	

พื้นที่ทั้งหมด 800.000 ตร.ม
 ราคาเฉลี่ย 1,047.90 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกัญช์ อินทนู)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุตร รัตนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปารณีย์ เทวภักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุนทร ชัยทอง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมพร รายระยับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-162 สายในค่ายเชื่อมถนนสายวงแหวนฝั่งตะวันออก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	900.00	11.47	10,323.00	1.4054	16.12	14,507.94
	1.2 งานดินถมคันทาง (ลูกรัง) ปรับเกลียว	ลบ.ม.	-	-	-	1.4054	-	-
	1.3 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	170.00	495.47	84,229.90	1.4054	696.33	118,376.70
	1.4 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	787.83	31,513.20	1.4054	1,107.22	44,288.65
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	443.79	355,032.00	1.4054	623.70	498,961.97
	2.2 งานรอยต่อแผ่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	378.27	6,052.32	1.4054	531.62	8,505.93
	2.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	175.77	11,249.28	1.4054	247.03	15,809.74
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลียว	ลบ.ม.	7.50	250.64	1,879.80	1.4054	352.25	2,641.87
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.00	147.23	736.15	1.4054	206.92	1,034.59
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	40.00	147.23	5,889.20	1.4054	206.92	8,276.68
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	4,244.71	25,468.26	1.4054	5,965.52	35,793.09
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	9,349.50	9,349.50	1.4054	13,139.79	13,139.79
4	งานลาดหิน							
	4.1 งานลาดหิน 100 ตร.ม	ลบ.ม.	25.00	755.79	18,894.75	1.4054	1,062.19	26,554.68
	4.2 งานคานยึดงานเรียงหิน	ม.	80.00	448.55	35,884.00	1.4054	630.39	50,431.37
					496,581.85			
รวมค่าก่อสร้าง								838,323.00
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

506,904.85

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายธรรมพร รวยระยั)

วิศวกรโยธาชำนาญการ